





Schéma VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



Vodoměrná sestava náhled



LEGENDA:

1. Zemní soustava
2. Navrtávací pás
3. Ventil zemní
4. Hlavní řád
5. Poklop domovní
6. Trubka PE

Všechny kóty jsou v cm.

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území.

Umístění vodoměru za první obvodovou zdi max. 2 m.



ŽÁDOST

- ☐ o zřízení vodovodní přípojky
☐ o osazení vodoměru
☐ o rekonstrukci vodovodní přípojky

LOKALITA**:
EVČO**:
ČÍSLO PROVOZOVATELSKÉ SMLOUVY**:

1. Identifikace připojované nemovitosti - Nemovitost: - Typ: ☐ - novostavba *) ☐ - stávající objekt *) - Stávající EVČO **): - Místo: - Ulice: - Číslo popisné: - Katastr. území:	2. Vlastník připojovaného pozemku nebo nemovitosti (dle KN) - Jméno: - Adresa: - PSČ: - Telefon: - Datum narození: - IČ: - DIČ: - Plátce DPH*): ☐ ano / ☐ ne Č. účtu: - E-mail: - Poznámka:
3. Technické údaje - Počet připojených obyvatel: - Způsob odkanalizování a) do veřejné kanalizace VaK *) ☐ b) do veřejné kanalizace obce *) ☐ c) jímka na vyvážení *) ☐ d) domovní ČOV *) ☐	
4. Podklady k žádosti - je nutno doložit v kopii - stavební povolení s razítkem o nabytí právní moci (nad 25 m) - vyjádření Vodárny Zlín a.s. k projektové dokumentaci (do 25 m) - projektová dokumentace (technická zpráva, podélný profil, situace přípojky, širší situace, kladečské schéma, výpočet spotřeby a tlaku vody v místě napojení) - doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí - starý max. 3 měsíce)	
5. Vlastník vodovodu Jméno: Adresa: IČ: Souhlasím se zřízením a napojením nové vodovodní přípojky vlastník vodovodu (u obce kulaté razítko)	
6. Prohlášení žadatele Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Technickými podmínkami pro připojení na veřejný vodovod uvedenými v této žádosti. Žadatel přebírá závazek vlastníka vodovodu k úhradě nákladů na realizaci napojení vodovodní přípojky na vodovod včetně nákladů za materiál na odbočení přípojky + uzávěr přípojky (navrtávací pás, uzávěr vodovodní přípojky, zemní zákopová souprava, poklop a betonový podklad) a vodoměr, pokud není dohodnuto jinak s vlastníkem vodovodu. Vypořádání nákladů za materiál na odbočení přípojky a uzávěr přípojky dle § 8, odst.5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění je záležitostí mezi žadatelem a vlastníkem vodovodu. Beru na vědomí: Účinnost Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod, v části „Dodávka vody“ nastane dnem, kdy provozovatel potvrdí Dokladem o připojení skutečnost, že odběrné místo (pozemek nebo stavba) bylo připojeno na vodovod pro veřejnou potřebu. Dokladem o připojení je zpravidla Montážní list vodoměru. V dne podpis vlastníka nemovitosti, pozemku (razítko)	

7. Evidence přihlášky

Přihlášku schválil provoz dne

Pořadové číslo

.....

Silně orámovanou část vyplní přihlašovatel, *) nehodící se škrtněte **) doplní Vodárna Zlín a.s. Veškeré informace o zpracování osobních údajů při poskytování služeb ve společnosti Vodárna Zlín a.s. jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových stránkách <https://vodarnazlin.cz/o-nas/gdpr>

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD
(dle Zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a ČSN 75 5411)

1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (§3, odst. 1- část).
2. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
3. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku (§17, odst.1).
4. Doporučené ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit. V ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele vodovodu a vlastníkapřípojky.
5. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody.
6. Při vypracování projektové dokumentace vod. přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. Údaje k vypracování projektu si vlastník nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele veřejného vodovodu.
7. Zhotovení vodovodní přípojky vč. připojení na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel vodovodu nebo jím pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
8. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka a to vždy s vodoměrnou soupravou. Jednu vodovodní přípojku pro více nemovitostí nebo více vodovodních přípojek pro jednu nemovitost je možné jen výjimečně se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu.

Polohopis přípojky

Zákres provedl

dne



SMLOUVA O PROVEDENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Přípojovaná nemovitost

ulice

číslo popisné

katastr. území

Pověřený zástupce

Zhotovitel

Vodárna Zlín a.s.

trída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín

IČ: 14237083 DIČ: CZ14237083

Spis. zn.: B 8672 vedená u Krajského soudu v Brně

Bank. spojení: KB, a.s. Olomouc

Číslo účtu: 123-4263450247/0100

Datová schránka: hypddq4

Zastoupený: Ing. Petr Tejchman, místopředseda představenstva

2. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je zhotovení vodovodní přípojky při dodržení a splnění podmínek této smlouvy.
3. TECHNICKÉ PODMÍNKY
- výkopové práce včetně montážní jámy (viz schéma) budou připraveny na den:
 - vodoměr bude umístěn: na zdi ve sklepě ve vodoměrné šachtě na zdi v
 - vlastník provede fyzické odpojení případného vlastního zdroje na domovní vodovod (toto odpojení nenahrazuje zpětná klapka)
4. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA
Je den, kdy budou připraveny výkopové práce (viz bod 3).
5. CENA DÍLA
Podle předběžného rozpočtu cena činí Kč vč. DPH. Práce budou fakturovány podle skutečného provedení bez zemních a stavebních prací, které si objednatel provede na svůj náklad. Cena díla (prací vč. materiálu) je stanovena kvalifikovaným odhadem zhotovitele a vychází z předpokládaných prací a materiálu, a z ceníků zhotovitele, vše ke dni přijetí objednávky (podpisu smlouvy). Zhotovitel upozorňuje objednatele, že skutečná výše ceny se může změnit s ohledem na skutečnosti nastalé ke dni skutečného provedení díla (prací vč. materiálu): rozdílný rozsah a složitost skutečně provedených prací, a nebo změny cen (ceníků) materiálu zhotovitele. Provedené práce zhotovitelem budou potvrzeny objednatelem při převzetí díla. Nedostaví-li se k převzetí zakázky objednatel osobně, objednatel tímto potvrzuje, že osoba, která při převzetí jménem objednatele podepíše zakázkový list, jedná oprávněně v zastoupení objednatele a její jednání objednatele zavazuje.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Montáž přípojky bude provedena pouze za příznivých klimatických podmínek. V případě, že realizace přípojky nebude možná z důvodu počasí (nízké denní teploty, sních, déšť apod.), je zhotovitel oprávněn posunout dohodnutý termín plnění, a to bez povinnosti uhradit objednavateli jeho případné náklady vzniklé tímto posunutím.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem s e řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
8. DOBA PLATNOSTI
Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání. Vystavuje se ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V dne

za objednatele

za zhotovitele

Veškeré informace o zpracování osobních údajů při poskytování služeb ve společnosti Vodárna Zlín a.s. jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových stránkách <https://vodarnazlin.cz/o-nas/gdpr>